
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Bloku Operacyjnego i Komórek Pomocniczych dla Oddz. Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii
ADRES INWESTYCJI : Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Beżycach
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
ADRES INWESTORA : ul. Przemysłowa 44, 24-200 Beżyce
BRANŻA : sanitarna - gaz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gąsiorowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2020 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Instalacja gazu			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja gazu						
1	KNR 4-02 0308-04	ST rob.san. - gaz	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 65-80 mm	m		
			10.00	m	10.00	
					RAZEM	10.00
2	KNR 4-02 0305-05 z.sz.3.3.1. 9905-1 analogia	ST rob.san. - gaz	Demontaż zaworu elektromagnetycznego MAG DN65 przeniesienie i montaż w sąsiedztwie gazomierza - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego. Współczynnik do R-1,2	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
3	KNR 2-15 0120-04 z.sz.3.4. 9903-02 analogia	ST rob.san. - gaz	Skrzynki do zaworu o wym. 40x40x25 cm - budynki służby zdrowia	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
4	KNNR 8 0309-05 z.sz.3.4.1. 9906 analogia	ST rob.san. - gaz	Połączenie instalacji gazowej z tw.szt. z instalacją stalową o śr.80 mm	msc.		
			Przedmiar dodatkowy - długość rury	m		0.20
			0.2	m		
			1	msc.	1.00	
					RAZEM	1.00
5	KNNR 8 0309-04 analogia	ST rob.san. - gaz	Połączenie instalacji gazowej z tw.szt. z instalacją stalową o śr.65 mm	msc.		
			Przedmiar dodatkowy - długość rury	m		0.20
			0.2	m		
			1	msc.	1.00	
					RAZEM	1.00
6	KNR-W 2- 19 0301-07	ST rob.san. - gaz	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 75 mm z rur w zwojach	m		
			13.25	m	13.25	
					RAZEM	13.25
7	KNR-W 2- 19 0302-03	ST rob.san. - gaz	Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 75 mm metodą zgrzewania czołowego	poł.		
			4	poł.	4.00	
					RAZEM	4.00
8	KNNR 4 0307-05 analogia	ST rob.san. - gaz	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu ponad 65 mm	prob.		
			1	prob.	1.00	
					RAZEM	1.00